Seuil du Mavois - PRO
Coupe CD



Scellement des blocs par injection de béton uniquement au niveau de la crête et sur la totalité de la largeur

Enrochements libres appareillés de type LMA 60-300 (calibre 300-500 mm) reposant sur une couche filtre alluvionnaire de calibre de type CP 45/125
Epaisseur enrochements: 1 m
Espacement des enrochements en surface: 0.1-0.2 m
Epaisseur couche filtre: 0.2 m
Epaisseur bêche d'ancrage aval: 1.2 m